

## 物料清单

序	物料编 码	物料名 称	物料短 描述	物料长 描述	规格型 号	图号	材质	商品品 牌	质量标 准	采购数 量	计量单 位	最高投 标限价 (元)	交货地 /交货 港	交货期	需用单 位	备注
---	----------	----------	-----------	-----------	----------	----	----	----------	----------	----------	----------	-------------------	-----------------	-----	----------	----



				$\geq 2.30$ g/cm <sup>3</sup> 、吸水率 $\leq 6\%$ 、 气孔率 $\leq 13\%$												
2	C00396 35	粘土砖	耐火度 不低于 1690℃ 、 0.2MPa 荷重软化 开始 温度不 低于 1300℃ 、重烧 线变化 1350℃ ×2h+0 .2 ~ - 0.5%、 显气孔 率不大 于 24%、 常温耐 压强度 不小于 20MPa 、	焦炉炉 顶蓄热 室、燃 烧室用 异型、 标型、 特型。 详见技 术协议 。需提 供第三 方检测 报告				GB/T34 188	260.0	吨	无	本钢设 备工程 公司施 工现场	按实际 需求送 货，接 到需方 通知后 5日内 供货	本钢设 备工程 公司		

3	C14143 75	硅藻土 隔热保 温砖	重烧线 变化试 验温度 900℃ 不大于 2%、常 温耐压 强度不 小于 2.30Mp a、热 导率 (平均 温度 300℃ )不大 于 0.20W( m.k)- 1、体 积密度 不大于 0.65g/ cm <sup>3</sup> 、	焦炉炉 顶蓄热 室、燃 烧室用 异型、 标型、 特型。 详见技 术协议 。需提 供第三 方检测 报告					APTQ BNHG00 3-2008	10.0	吨	无	本钢设 备工程 公司施 工现场	按实际 需求送 货，接 到需方 通知后 5日内 供货	本钢设 备工程 公司	
---	--------------	------------------	---	--	--	--	--	--	--------------------------	------	---	---	--------------------------	--	------------------	--



				3≥38%												
5	C12397 64	粘土骨 料		粒度 0~3mmS iO2不 大于 50.77% 、 Al2O3 不小于 44.5% 、 CaO不 大于 0.37% 、 MgO不 大于 0.29% 、耐火 度不大 于 1710℃ 、	详见技 术协议 。需提 供第三 方检测 报告				GB/T14 982	30.0	吨	无	本钢设 备工程 公司施 工现场	按实际 需求送 货，接 到需方 通知后 5日内 供货	本钢设 备工程 公司	







8	C09355 90	漂珠砖	耐火度 ≥1650 ℃、体 积密度 ≤1.0g /cm <sup>3</sup> 、常温 耐压强 度 ≥10MP a、重 烧线变 化 ≤2% (1250℃ , 2h) 、导热 系数 /0.5W/ (m, k) (350±2 5℃)	详见技 术协议 。需提 供第三 方检测 报告					APTQ BNHG00 3-2008	11.0	吨	无	本钢设 备工程 公司施 工现场	按实际 需求送 货, 接 到需方 通知后 5日内 供货	本钢设 备工程 公司	
---	--------------	-----	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------	------	---	---	--------------------------	---	------------------	--









